

TOKODALTÁRÓ BÁNYÁSZ UTCA JÓZSEF ATTILA U. ÉS S VAJASKÚTI DÚLÓ KÖZÖTTI SZAKASZÁN EGYOLDALI JÁRDA LÉTESÍTÉSE
TÉTELES KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

sz. Tétel megnevezése		mennyiség		egység			
Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egys.	A egys.	D egys.	A össz.	D össz.
Járda burkolat							
1	Aszfalt vágás	215,00	m			0 Ft	0 Ft
2	Beton- és aszfaltburkolat bontása gépi erővel, hulladék elszállítása, lerakása lerakóhelyi díjjal	2,50	m3			0 Ft	0 Ft
3	Földkiemelés úttükör és tereprendezés számára gépi erővel kiegészítő kézi munkával kitermelt föld elszállítása és lerakása lerakóhelyi díjjal	100,00	m3			0 Ft	0 Ft
4	ACO Standardline folyóka horganyzott lemez ráccsal	9,00	m			0 Ft	0 Ft
5	Kültéri folyóka öntött vasráccsal (kapubehajtóba)	3,00	m			0 Ft	0 Ft
6	D110 KGPVC bekötőcsatorna építése rácsos folyóka burkolt árokba kötéséhez	1,50	m			0 Ft	0 Ft
7	Kiemelt útszegély építése soványbeton gerendával	320,00	fm			0 Ft	0 Ft
8	M22 zúzottkő padka 20 cm	5,60	m3			0 Ft	0 Ft
9	Kerti szegély építése soványbeton gerendával	310,00	fm			0 Ft	0 Ft
10	AC 11 aszfaltbeton kopó réteg 5 cm	2,70	m3			0 Ft	0 Ft
11	M56 mechanikai stabilizáció burkolat alap 35 cm (burkolatszél korrekcióhoz)	19,00	m3			0 Ft	0 Ft
12	Agyazóhomok 3 cm	15,00	m3			0 Ft	0 Ft
13	Ckt4 cement stabilizáció járdaburkolat alap 10 cm	50,00	m3			0 Ft	0 Ft
14	homokos kavicságy fagyvédő réteg 10 cm járdaburkolathoz	50,00	m3			0 Ft	0 Ft
15	Beton térköburkolat építése járdában 6 cm-es térből 10x20 szürke	489,00	m2			0 Ft	0 Ft
16	Forgalomtechnikai poller sor ACS P 60 TH 1 m kioszt.	15,00	m			0 Ft	0 Ft
17	Humusz helyszíni elterítése tervezett zöldfelületekre (hozott anyagból) járda mögötti zöldfelület rendezéshez	21,00	m3			0 Ft	0 Ft
Anyag és munkadíj összesen:						0 Ft	0 Ft
Nettó vállalási ár:						0 Ft	0 Ft
ÁFA 27%:						0 Ft	0 Ft
Bruttó vállalási ár:						0 Ft	0 Ft